

บัญชีแสดงรายการ ปริมาณ และราคางาน

อาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง

หมวดงานโครงสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

แบบเลขที่ 1601/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน

33

หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 756/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	525,713,423.52	1.1775	619,027,556.19	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			619,027,556.19	
คิดเป็นเงินประมาณ (หกร้อยสิบเก้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				619,027,556.00	***

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายวันา พรนราดล)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายถาวร บุญพุ่ม)

นายช่างโยธาวุโส

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายเอกฤทธิ์ อำพันพงษ์)

นายช่างโยธาวุโส

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายอุเทน เขยเป็นสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสมเพียร ยันทะรักษ์)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ สาธุเสน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวเบญจา กลิ่นคำหอม)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ,ปริมาณและราคางานโครงสร้าง อาคารที่ทำการแห่งใหม่กระทรวงการคลัง

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

แบบเลขที่ 1601/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 756/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
	งานโครงสร้าง								
1	งานเสาเข็ม				106,544,440.00		359,200.00	106,903,640.00	
2	งานฐานรากและระบบป้องกันดินพัง				61,963,539.39		12,206,658.70	74,170,198.09	
3	โครงสร้างชั้นใต้ดิน				14,606,487.63		3,347,907.50	17,954,395.13	
4	งานโครงสร้าง ชั้นล่าง				15,649,557.65		3,764,481.90	19,414,039.55	
5	งานโครงสร้าง ชั้น 2				11,548,721.09		2,901,858.20	14,450,579.29	
6	งานโครงสร้าง ชั้น 3				11,275,948.87		2,589,804.60	13,865,753.47	
7	งานโครงสร้าง ชั้น 4				10,908,887.82		2,516,164.70	13,425,052.52	
8	งานโครงสร้าง ชั้น 5				10,930,893.11		2,552,609.50	13,483,502.61	
9	งานโครงสร้าง ชั้น 6				10,416,822.73		2,391,458.50	12,808,281.23	
10	งานโครงสร้าง ชั้น 7				10,408,580.79		2,389,878.40	12,798,459.19	
11	งานโครงสร้าง ชั้น 8				10,698,973.12		2,474,618.40	13,173,591.52	
12	งานโครงสร้าง ชั้น 9				11,866,737.28		2,730,470.10	14,597,207.38	
13	งานโครงสร้าง ชั้น 10				11,190,726.42		2,546,813.60	13,737,540.02	
14	งานโครงสร้าง ชั้น 11				9,376,685.68		2,165,958.40	11,542,644.08	
15	งานโครงสร้าง ชั้น 12				9,381,209.01		2,166,983.40	11,548,192.41	
16	งานโครงสร้าง ชั้น 13				9,369,299.32		2,164,059.60	11,533,358.92	
17	งานโครงสร้าง ชั้น 14				9,365,899.32		2,164,059.60	11,529,958.92	
18	งานโครงสร้าง ชั้น 15				9,343,804.17		2,159,438.40	11,503,242.57	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
19	งานโครงสร้าง ชั้น 16				9,367,421.85		2,159,362.30	11,526,784.15	
20	งานโครงสร้าง ชั้น 17				9,360,030.39		2,157,976.10	11,518,006.49	
21	งานโครงสร้าง ชั้น 18				9,441,034.39		2,174,776.10	11,615,810.49	
22	งานโครงสร้าง ชั้น 19				9,352,476.63		2,162,254.80	11,514,731.43	
23	งานโครงสร้าง ชั้น 20				9,370,632.51		2,159,829.50	11,530,462.01	
24	งานโครงสร้าง ชั้น 21				13,754,961.04		3,303,801.90	17,058,762.94	
25	งานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า ระดับ +94.70				13,411,027.93		3,140,574.40	16,551,602.33	
26	งานโครงสร้าง ชั้นที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ ระดับ +98.60				1,642,797.05		661,900.32	2,304,697.37	
27	งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา (ระดับ +102.50)				1,499,986.62		325,498.90	1,825,485.52	
28	งานโครงสร้าง เหล็กกรุปรพรรณ				15,613,638.68		6,521,934.00	22,135,572.68	
29	งานโครงสร้างรับถังบำบัด				7,949,911.96		867,565.00	8,817,476.96	
30	งานโครงสร้างอาคารเก็บขยะ				750,206.83		124,187.40	874,394.23	
	รวมงานโครงสร้าง				446,361,339.30		79,352,084.22	525,713,423.52	
1	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเสาเข็ม								
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน		จุด		-		-	-	มีผลการเจาะสำรวจแล้ว
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.1.50 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า1,000.- ตัน / ตัน (ค่าวัสดุ + ค่าแรง)	224.00	ตัน	469,560.00	105,181,440.00	-	-	105,181,440.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า30.- ตัน / ตัน (ค่าวัสดุ + ค่าแรง)	57.00	ตัน	19,000.00	1,083,000.00	-	-	1,083,000.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.1.50 ม.	224.00	ตัน	-	-	1,100.00	246,400.00	246,400.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม.	57.00	ตัน	-	-	500.00	28,500.00	28,500.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) เสาเข็มเจาะขนาด Dai 1.50 ม.	224.00	ตัน	-	-	300.00	67,200.00	67,200.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) เสาเข็มเจาะขนาด Dai 0.50 ม.	57.00	ตัน	-	-	300.00	17,100.00	17,100.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC TEST) เสาเข็มเจาะขนาด Dai 1.50 ม.	2.00	ตัน	100,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC TEST) เสาเข็มเจาะขนาด Dai 0.50 ม.	2.00	ตัน	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	รวมงานเสาเข็ม				106,544,440.00		359,200.00	106,903,640.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
2	งานฐานรากและระบบป้องกันดินพัง								
	- ขุดดินชั้นใต้ดินด้วยเครื่องจักร	23,565.00	ลบ.ม.		-	-	-	-	รวมอยู่ในงานSHEETPILE
	- งานขนย้ายดิน	47,443.00	ลบ.ม.		-	-	-	-	รวมอยู่ในเงื่อนไขของTOR.
	- ทรายมบดอัดแน่น	5,997.00	ลบ.ม.	320.00	1,919,040.00	99.00	593,703.00	2,512,743.00	
	- ทราหยาบรองกันฐานราก หนา 0.10 ม.	445.00	ลบ.ม.	320.00	142,400.00	91.00	40,495.00	182,895.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานรากและพื้นใต้ดิน หนา 0.10 ม.	376.00	ลบ.ม.	2,034.00	764,784.00	398.00	149,648.00	914,432.00	
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- Dia. 16 มม. SD-40	8,072.00	กก.	14.83	119,707.76	3.30	26,637.60	146,345.36	
	- Dia. 25 มม. SD-40	423,746.00	กก.	14.83	6,284,153.18	2.90	1,228,863.40	7,513,016.58	
	- Dia. 32 มม. SD-50	1,601,373.00	กก.	14.83	23,748,361.59	2.90	4,643,981.70	28,392,343.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	60,995.73	กก.	21.11	1,287,619.86	-	-	1,287,619.86	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc CYLINDER LOW HEAT (MAT FOOTING)	10,865.00	ลบ.ม.	2,529.00	27,477,585.00	485.00	5,269,525.00	32,747,110.00	
	- น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต		ลิตร		-		-	-	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	662.10	ตร.ม.	280.00	185,388.00	-	-	185,388.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	2,207.00	ตร.ม.	-	-	115.00	253,805.00	253,805.00	
	- แผ่นพลาสติกอย่างหนาปูรองใต้พื้น	3,450.00	ตร.ม.	10.00	34,500.00	-	-	34,500.00	
	- Soil Protection Temporary Structure Works	1.00	LS.	-	-		-	-	รวมอยู่ในงานSHEETPILE
	รวมงานฐานรากและโครงสร้างชั้นใต้ดิน				61,963,539.39		12,206,658.70	74,170,198.09	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
3	งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน								
	- ทราหยาบหนา 0.10 ม.	65.00	ลบ.ม.	453.33	29,466.45	91.00	5,915.00	35,381.45	
	- คอนกรีตทราหยาบรองพื้นใต้ดิน หนา 0.10 ม.	65.00	ลบ.ม.	2,034.00	132,210.00	398.00	25,870.00	158,080.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- Dia. 6 มม. SR-24		กก.	16.30	-	4.10	-	-	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,841.00	กก.	15.46	59,381.86	4.10	15,748.10	75,129.96	
	- Dia. 12 มม. SD-40	20,068.00	กก.	15.03	301,622.04	3.30	66,224.40	367,846.44	
	- Dia. 16 มม. SD-40	47,037.00	กก.	14.83	697,558.71	3.30	155,222.10	852,780.81	
	- Dia. 20 มม. SD-40	63,101.00	กก.	14.83	935,787.83	2.90	182,992.90	1,118,780.73	
	- Dia. 25 มม. SD-40	192,013.00	กก.	14.83	2,847,552.79	2.90	556,837.70	3,404,390.49	
	- Dia. 28 มม. SD-50	27,791.00	กก.	14.83	412,140.53	2.90	80,593.90	492,734.43	
	- Dia. 32 มม. SD-50	177,096.00	กก.	14.83	2,626,333.68	2.90	513,578.40	3,139,912.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	15,928.41	กก.	21.11	336,248.74	-	-	336,248.74	
	งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER (คอนกรีตกันซึม)	546.00	ลบ.ม.	2,629.00	1,435,434.00	485.00	264,810.00	1,700,244.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	518.00	ลบ.ม.	2,529.00	1,310,022.00	485.00	251,230.00	1,561,252.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 500$ ksc CYLINDER	607.00	ลบ.ม.	2,859.00	1,735,413.00	485.00	294,395.00	2,029,808.00	
	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,795.20	ตร.ม.	280.00	502,656.00	-	-	502,656.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	5,984.00	ตร.ม.	-	-	115.00	688,160.00	688,160.00	
	งานระบบกันซึม				-		-	-	
	- ชนิดทากอนกรีต ประเภทซีเมนต์พิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำซึมผ่านทั้งสองด้าน				-		-	-	
	สำหรับ				-		-	-	
	: ส่วนพื้นและผนังภายในและผนังถังเก็บน้ำ	1,122.00	ตร.ม.	200.00	224,400.00	60.00	67,320.00	291,720.00	
	- Water Proofing Membrane + งานก่ออิฐ	1,376.00	ตร.ม.	320.00	440,320.00	110.00	151,360.00	591,680.00	
	- P.V.C. Water Stop ขนาดไม่ต่ำกว่า 190 มม.หนาไม่ต่ำกว่า 5 มม.	473.00	ม.	250.00	118,250.00	50.00	23,650.00	141,900.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
	- แผ่นพลาสติกอย่างหนาปูรองใต้พื้น	1,123.00	ตร.ม.	30.00	33,690.00	-	-	33,690.00	
	- Soil Protection Temporary Structure Works		L.S.		-		-	-	
	- H-100x100-17.2 kg	-	กก.	20.60	-	12.00	-	-	
	- ฝา 0.60m. CAST IRON COVER HEAVY DUTY.(TYP.)	2.00	ชิ้น	14,000.00	28,000.00	2,000.00	4,000.00	32,000.00	
	- ราง Gutter + ฝา	160.00	ม.	2,500.00	400,000.00		-	400,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน				14,606,487.63		3,347,907.50	17,954,395.13	
4	งานโครงสร้าง ชั้นล่าง (1st และ P1A, P1B)								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Dia. 6 มม. SR-24	41.00	กก.	18.30	750.30	4.10	168.10	918.40	
	- Dia. 9 มม. SR-24	7,637.00	กก.	17.46	133,342.02	4.10	31,311.70	164,653.72	
	- Dia. 12 มม. SD-40	110,616.00	กก.	17.03	1,883,790.48	3.30	365,032.80	2,248,823.28	
	- Dia. 16 มม. SD-40	86,634.00	กก.	14.83	1,284,782.22	3.30	285,892.20	1,570,674.42	
	- Dia. 20 มม. SD-40	68,975.00	กก.	14.83	1,022,899.25	2.90	200,027.50	1,222,926.75	
	- Dia. 25 มม. SD-40	69,626.00	กก.	14.83	1,032,553.58	2.90	201,915.40	1,234,468.98	
	- Dia. 28 มม. SD-50	20,080.00	กก.	14.83	297,786.40	2.90	58,232.00	356,018.40	
	- Dia. 32 มม. SD-50	75,618.00	กก.	14.83	1,121,414.94	2.90	219,292.20	1,340,707.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	13,176.81	กก.	21.11	278,162.46	-	-	278,162.46	
	งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc CYLINDER	1,757.00	ลบ.ม.	2,529.00	4,443,453.00	485.00	852,145.00	5,295,598.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc CYLINDER	723.00	ลบ.ม.	2,859.00	2,067,057.00	485.00	350,655.00	2,417,712.00	
	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	3,053.70	ตร.ม.	280.00	855,036.00	-	-	855,036.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	10,179.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,170,585.00	1,170,585.00	
					-		-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
	งานคอนกรีตอัดแรง				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,322.00	ตร.ม.	340.00	1,129,480.00	-	-	1,129,480.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	- เสาค้ำ IO.12x0.12x6 m.	25.00	ต้น	762.00	19,050.00	449.00	11,225.00	30,275.00	
	- ราง Gutter	16.00	ม.	2,500.00	40,000.00	500.00	8,000.00	48,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้นล่าง				15,649,557.65		3,764,481.90	19,414,039.55	
5	งานโครงสร้าง ชั้น 2								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Dia. 6 มม. SR-24	19.00	กก.	18.30	347.70	4.10	77.90	425.60	
	- Dia. 9 มม. SR-24	4,072.00	กก.	17.46	71,097.12	4.10	16,695.20	87,792.32	
	- Dia. 12 มม. SD-40	69,302.00	กก.	17.03	1,180,213.06	3.30	228,696.60	1,408,909.66	
	- Dia. 16 มม. SD-40	45,547.00	กก.	14.83	675,462.01	3.30	150,305.10	825,767.11	
	- Dia. 20 มม. SD-40	27,570.00	กก.	14.83	408,863.10	2.90	79,953.00	488,816.10	
	- Dia. 25 มม. SD-40	51,118.00	กก.	14.83	758,079.94	2.90	148,242.20	906,322.14	
	- Dia. 28 มม. SD-40	9,175.00	กก.	14.83	136,065.25	2.90	26,607.50	162,672.75	
	- Dia. 32 มม. SD-50	97,573.00	กก.	14.83	1,447,007.59	2.90	282,961.70	1,729,969.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	9,131.28	กก.	21.11	192,761.32	-	-	192,761.32	
	งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,026.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,594,754.00	485.00	497,610.00	3,092,364.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 500$ ksc CYLINDER	595.00	ลบ.ม.	2,859.00	1,701,105.00	485.00	288,575.00	1,989,680.00	
	งานไม้แบบ				-		-	-	
58	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,872.60	ตร.ม.	280.00	524,328.00	-	-	524,328.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,242.00	ตร.ม.	-	-	115.00	717,830.00	717,830.00	
	งานคอนกรีตอัดแรง				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	2,058.00	ตร.ม.	340.00	699,720.00	-	-	699,720.00	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
	งานหลังคา คลุม DROP OFF				-		-	-	
	- Bolt M-24	326.00	ชุด	280.00	91,280.00		-	91,280.00	
	- [ - 300x90x9x38.1 kg/m.	2,743.00	กก.	21.00	57,603.00	12.00	32,916.00	90,519.00	
	- SB9 = H - 300x150x6.5x9 mm.(WT. 36.7 kg/m.)	11,890.00	กก.	21.00	249,690.00	12.00	142,680.00	392,370.00	
	- SB24 = □ - 150x75x3.2 mm.(WT. 10.8 kg/m.)	5,572.00	กก.	21.00	117,012.00	12.00	66,864.00	183,876.00	
	- SB25 = □ - 150x150x4.5 mm.(WT. 20.1 kg/m.)	5,306.00	กก.	21.00	111,426.00	12.00	63,672.00	175,098.00	
	- W/STEEL PIPE ø 165.2x6.0mm. (WT. 23.6 kg/m.)	3,256.00	กก.	21.00	68,376.00	12.00	39,072.00	107,448.00	
	- จุดต่อ F1	17.00	ชุด	4,200.00	71,400.00		-	71,400.00	
	- จุดต่อ F2	13.00	ชุด	1,080.00	14,040.00		-	14,040.00	
	- จุดต่อ F3	17.00	ชุด	1,920.00	32,640.00	560.00	9,520.00	42,160.00	
	- จุดต่อ F4	13.00	ชุด	1,920.00	24,960.00	560.00	7,280.00	32,240.00	
	- จุดต่อ F5	17.00	ชุด	4,200.00	71,400.00	1,250.00	21,250.00	92,650.00	
	- สีกันสนิม	1,015.00	ตร.ม.	56.00	56,840.00	35.00	35,525.00	92,365.00	
	- สีทับหน้าชนิด Epoxy (ระบุสีภายหลัง)	1,015.00	ตร.ม.	150.00	152,250.00	35.00	35,525.00	187,775.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 2				11,548,721.09		2,901,858.20	14,450,579.29	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
6	งานโครงสร้าง ชั้น 3								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	19.00	กก.	18.30	347.70	4.10	77.90	425.60	
	- Dia. 9 มม. SR-24	4,487.00	กก.	17.46	78,343.02	4.10	18,396.70	96,739.72	
	- Dia. 12 มม. SD-40	91,551.00	กก.	17.03	1,559,113.53	3.30	302,118.30	1,861,231.83	
	- Dia. 16 มม. SD-40	43,047.00	กก.	14.83	638,387.01	3.30	142,055.10	780,442.11	
	- Dia. 20 มม. SD-40	25,837.00	กก.	14.83	383,162.71	2.90	74,927.30	458,090.01	
	- Dia. 25 มม. SD-40	45,263.00	กก.	14.83	671,250.29	2.90	131,262.70	802,512.99	
	- Dia. 28 มม. SD-50	2,920.00	กก.	14.83	43,303.60	2.90	8,468.00	51,771.60	
	- Dia. 32 มม. SD-50	95,134.00	กก.	14.83	1,410,837.22	2.90	275,888.60	1,686,725.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	9,247.74	กก.	21.11	195,219.79	-	-	195,219.79	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,208.00	ลบ.ม.	2,529.00	3,055,032.00	485.00	585,880.00	3,640,912.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 500$ ksc CYLINDER	588.00	ลบ.ม.	2,859.00	1,681,092.00	485.00	285,180.00	1,966,272.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,971.00	ตร.ม.	280.00	551,880.00	-	-	551,880.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,570.00	ตร.ม.	-	-	115.00	755,550.00	755,550.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	2,847.00	ตร.ม.	340.00	967,980.00	-	-	967,980.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 3				11,275,948.87		2,589,804.60	13,865,753.47	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
7	งานโครงสร้าง ชั้น 4								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	19.00	กก.	18.30	347.70	4.10	77.90	425.60	
	- Dia. 9 มม. SR-24	4,428.00	กก.	17.46	77,312.88	4.10	18,154.80	95,467.68	
	- Dia. 12 มม. SD-40	88,455.00	กก.	17.03	1,506,388.65	3.30	291,901.50	1,798,290.15	
	- Dia. 16 มม. SD-40	45,412.00	กก.	14.83	673,459.96	3.30	149,859.60	823,319.56	
	- Dia. 20 มม. SD-40	26,693.00	กก.	14.83	395,857.19	2.90	77,409.70	473,266.89	
	- Dia. 25 มม. SD-40	48,128.00	กก.	14.83	713,738.24	2.90	139,571.20	853,309.44	
	- Dia. 28 มม. SD-50	7,716.00	กก.	14.83	114,428.28	2.90	22,376.40	136,804.68	
	- Dia. 32 มม. SD-50	95,134.00	กก.	14.83	1,410,837.22	2.90	275,888.60	1,686,725.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	9,479.55	กก.	21.11	200,113.30	-	-	200,113.30	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,056.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,670,624.00	485.00	512,160.00	3,182,784.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 500$ ksc CYLINDER	588.00	ลบ.ม.	2,859.00	1,681,092.00	485.00	285,180.00	1,966,272.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>			-	-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	2,126.53	ตร.ม.	280.00	595,428.40	-	-	595,428.40	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,379.00	ตร.ม.	-	-	115.00	733,585.00	733,585.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	2,439.00	ตร.ม.	340.00	829,260.00	-	-	829,260.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 4				10,908,887.82		2,516,164.70	13,425,052.52	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
8	งานโครงสร้าง ชั้น 5								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	23.00	กก.	18.30	420.90	4.10	94.30	515.20	
	- Dia. 9 มม. SR-24	4,060.00	กก.	17.46	70,887.60	4.10	16,646.00	87,533.60	
	- Dia. 12 มม. SD-40	92,442.00	กก.	17.03	1,574,287.26	3.30	305,058.60	1,879,345.86	
	- Dia. 16 มม. SD-40	41,826.00	กก.	14.83	620,279.58	3.30	138,025.80	758,305.38	
	- Dia. 20 มม. SD-40	23,693.00	กก.	14.83	351,367.19	2.90	68,709.70	420,076.89	
	- Dia. 25 มม. SD-40	41,805.00	กก.	14.83	619,968.15	2.90	121,234.50	741,202.65	
	- Dia. 28 มม. SD-50	3,780.00	กก.	14.83	56,057.40	2.90	10,962.00	67,019.40	
	- Dia. 32 มม. SD-50	95,134.00	กก.	14.83	1,410,837.22	2.90	275,888.60	1,686,725.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	9,082.89	กก.	21.11	191,739.81	-	-	191,739.81	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc CYLINDER	1,167.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,951,343.00	485.00	565,995.00	3,517,338.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc CYLINDER	531.00	ลบ.ม.	2,859.00	1,518,129.00	485.00	257,535.00	1,775,664.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>			-	-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	2,041.20	ตร.ม.	280.00	571,536.00	-	-	571,536.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,804.00	ตร.ม.	-	-	115.00	782,460.00	782,460.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	2,806.00	ตร.ม.	340.00	954,040.00	-	-	954,040.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 5				10,930,893.11		2,552,609.50	13,483,502.61	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
9	งานโครงสร้าง ชั้น 6								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	23.00	กก.	18.30	420.90	4.10	94.30	515.20	
	- Dia. 9 มม. SR-24	4,052.00	กก.	17.46	70,747.92	4.10	16,613.20	87,361.12	
	- Dia. 12 มม. SD-40	94,092.00	กก.	17.03	1,602,386.76	3.30	310,503.60	1,912,890.36	
	- Dia. 16 มม. SD-40	44,209.00	กก.	14.83	655,619.47	3.30	145,889.70	801,509.17	
	- Dia. 20 มม. SD-40	23,653.00	กก.	14.83	350,773.99	2.90	68,593.70	419,367.69	
	- Dia. 25 มม. SD-40	41,472.00	กก.	14.83	615,029.76	2.90	120,268.80	735,298.56	
	- Dia. 28 มม. SD-50	3,780.00	กก.	14.83	56,057.40	2.90	10,962.00	67,019.40	
	- Dia. 32 มม. SD-50	78,058.00	กก.	14.83	1,157,600.14	2.90	226,368.20	1,383,968.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	8,680.17	กก.	21.11	183,238.39	-	-	183,238.39	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc CYLINDER	1,121.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,835,009.00	485.00	543,685.00	3,378,694.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc CYLINDER	477.00	ลบ.ม.	2,859.00	1,363,743.00	485.00	231,345.00	1,595,088.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,844.70	ตร.ม.	280.00	516,516.00	-	-	516,516.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,149.00	ตร.ม.	-	-	115.00	707,135.00	707,135.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	2,852.00	ตร.ม.	340.00	969,680.00	-	-	969,680.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 6				10,416,822.73		2,391,458.50	12,808,281.23	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
10	งานโครงสร้าง ชั้น 7								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	23.00	กก.	18.30	420.90	4.10	94.30	515.20	
	- Dia. 9 มม. SR-24	4,052.00	กก.	17.46	70,747.92	4.10	16,613.20	87,361.12	
	- Dia. 12 มม. SD-40	94,092.00	กก.	17.03	1,602,386.76	3.30	310,503.60	1,912,890.36	
	- Dia. 16 มม. SD-40	44,123.00	กก.	14.83	654,344.09	3.30	145,605.90	799,949.99	
	- Dia. 20 มม. SD-40	23,653.00	กก.	14.83	350,773.99	2.90	68,593.70	419,367.69	
	- Dia. 25 มม. SD-40	41,025.00	กก.	14.83	608,400.75	2.90	118,972.50	727,373.25	
	- Dia. 28 มม. SD-50	3,780.00	กก.	14.83	56,057.40	2.90	10,962.00	67,019.40	
	- Dia. 32 มม. SD-50	78,058.00	กก.	14.83	1,157,600.14	2.90	226,368.20	1,383,968.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	8,664.18	กก.	21.11	182,900.84	-	-	182,900.84	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc CYLINDER	1,121.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,835,009.00	485.00	543,685.00	3,378,694.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc CYLINDER	477.00	ลบ.ม.	2,859.00	1,363,743.00	485.00	231,345.00	1,595,088.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>			-	-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,844.70	ตร.ม.	280.00	516,516.00	-	-	516,516.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,149.00	ตร.ม.	-	-	115.00	707,135.00	707,135.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	2,852.00	ตร.ม.	340.00	969,680.00	-	-	969,680.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 7				10,408,580.79		2,389,878.40	12,798,459.19	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
11	งานโครงสร้าง ชั้น 8								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	23.00	กก.	18.30	420.90	4.10	94.30	515.20	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,983.00	กก.	17.46	69,543.18	4.10	16,330.30	85,873.48	
	- Dia. 12 มม. SD-40	92,625.00	กก.	17.03	1,577,403.75	3.30	305,662.50	1,883,066.25	
	- Dia. 16 มม. SD-40	47,687.00	กก.	14.83	707,198.21	3.30	157,367.10	864,565.31	
	- Dia. 20 มม. SD-40	23,683.00	กก.	14.83	351,218.89	2.90	68,680.70	419,899.59	
	- Dia. 25 มม. SD-40	41,877.00	กก.	14.83	621,035.91	2.90	121,443.30	742,479.21	
	- Dia. 28 มม. SD-50	3,780.00	กก.	14.83	56,057.40	2.90	10,962.00	67,019.40	
	- Dia. 32 มม. SD-50	78,058.00	กก.	14.83	1,157,600.14	2.90	226,368.20	1,383,968.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	8,751.48	กก.	21.11	184,743.74	-	-	184,743.74	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc CYLINDER	1,208.00	ลบ.ม.	2,529.00	3,055,032.00	485.00	585,880.00	3,640,912.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 500 ksc CYLINDER	477.00	ลบ.ม.	2,859.00	1,363,743.00	485.00	231,345.00	1,595,088.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,931.70	ตร.ม.	280.00	540,876.00	-	-	540,876.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,439.00	ตร.ม.	-	-	115.00	740,485.00	740,485.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	2,865.00	ตร.ม.	340.00	974,100.00	-	-	974,100.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 8				10,698,973.12		2,474,618.40	13,173,591.52	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
12	งานโครงสร้าง ชั้น 9								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,548.00	กก.	17.46	61,948.08	4.10	14,546.80	76,494.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	96,779.00	กก.	17.03	1,648,146.37	3.30	319,370.70	1,967,517.07	
	- Dia. 16 มม. SD-40	29,296.00	กก.	14.83	434,459.68	3.30	96,676.80	531,136.48	
	- Dia. 20 มม. SD-40	10,256.00	กก.	14.83	152,096.48	2.90	29,742.40	181,838.88	
	- Dia. 25 มม. SD-40	35,565.00	กก.	14.83	527,428.95	2.90	103,138.50	630,567.45	
	- Dia. 32 มม. SD-50	142,701.00	กก.	14.83	2,116,255.83	2.90	413,832.90	2,530,088.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	9,544.95	กก.	21.11	201,493.89	-	-	201,493.89	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,075.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,718,675.00	485.00	521,375.00	3,240,050.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	823.00	ลบ.ม.	2,809.00	2,311,807.00	485.00	399,155.00	2,710,962.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	2,151.00	ตร.ม.	280.00	602,280.00	-	-	602,280.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	7,170.00	ตร.ม.	-	-	115.00	824,550.00	824,550.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,117.00	ตร.ม.	340.00	1,059,780.00	-	-	1,059,780.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 9				11,866,737.28		2,730,470.10	14,597,207.38	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
13	งานโครงสร้าง ชั้น 10								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	95,556.00	กก.	17.03	1,627,318.68	3.30	315,334.80	1,942,653.48	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	19,739.00	กก.	14.83	292,729.37	2.90	57,243.10	349,972.47	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	139,800.00	กก.	14.83	2,073,234.00	2.90	405,420.00	2,478,654.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	9,145.44	กก.	21.11	193,060.24	-	-	193,060.24	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,073.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,713,617.00	485.00	520,405.00	3,234,022.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	680.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,910,120.00	485.00	329,800.00	2,239,920.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,953.90	ตร.ม.	280.00	547,092.00	-	-	547,092.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,513.00	ตร.ม.	-	-	115.00	748,995.00	748,995.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,099.00	ตร.ม.	340.00	1,053,660.00	-	-	1,053,660.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 10				11,190,726.42		2,546,813.60	13,737,540.02	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
14	งานโครงสร้าง ชั้น 11								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,548.00	กก.	17.46	61,948.08	4.10	14,546.80	76,494.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	88,699.00	กก.	17.03	1,510,543.97	3.30	292,706.70	1,803,250.67	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,644.76	กก.	21.11	140,270.88	-	-	140,270.88	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,073.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,713,617.00	485.00	520,405.00	3,234,022.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,810.20	ตร.ม.	280.00	506,856.00	-	-	506,856.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,034.00	ตร.ม.	-	-	115.00	693,910.00	693,910.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,099.00	ตร.ม.	340.00	1,053,660.00	-	-	1,053,660.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 11				9,376,685.68		2,165,958.40	11,542,644.08	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
15	งานโครงสร้าง ชั้น 12								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	88,699.00	กก.	17.03	1,510,543.97	3.30	292,706.70	1,803,250.67	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,652.26	กก.	21.11	140,429.21	-	-	140,429.21	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,073.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,713,617.00	485.00	520,405.00	3,234,022.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,810.20	ตร.ม.	280.00	506,856.00	-	-	506,856.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,034.00	ตร.ม.	-	-	115.00	693,910.00	693,910.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,099.00	ตร.ม.	340.00	1,053,660.00	-	-	1,053,660.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 12				9,381,209.01		2,166,983.40	11,548,192.41	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
16	งานโครงสร้าง ชั้น 13								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	87,813.00	กก.	17.03	1,495,455.39	3.30	289,782.90	1,785,238.29	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,625.68	กก.	21.11	139,868.10	-	-	139,868.10	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,073.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,713,617.00	485.00	520,405.00	3,234,022.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,810.20	ตร.ม.	280.00	506,856.00	-	-	506,856.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,034.00	ตร.ม.	-	-	115.00	693,910.00	693,910.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,110.00	ตร.ม.	340.00	1,057,400.00	-	-	1,057,400.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 13				9,369,299.32		2,164,059.60	11,533,358.92	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
17	งานโครงสร้าง ชั้น 14								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	87,813.00	กก.	17.03	1,495,455.39	3.30	289,782.90	1,785,238.29	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,625.68	กก.	21.11	139,868.10	-	-	139,868.10	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,073.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,713,617.00	485.00	520,405.00	3,234,022.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,810.20	ตร.ม.	280.00	506,856.00	-	-	506,856.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,034.00	ตร.ม.	-	-	115.00	693,910.00	693,910.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,100.00	ตร.ม.	340.00	1,054,000.00	-	-	1,054,000.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 14				9,365,899.32		2,164,059.60	11,529,958.92	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
18	งานโครงสร้าง ชั้น 15								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	83,899.00	กก.	17.03	1,428,799.97	3.30	276,866.70	1,705,666.67	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,508.26	กก.	21.11	137,389.37	-	-	137,389.37	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,092.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,761,668.00	485.00	529,620.00	3,291,288.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,807.80	ตร.ม.	280.00	506,184.00	-	-	506,184.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,026.00	ตร.ม.	-	-	115.00	692,990.00	692,990.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,099.00	ตร.ม.	340.00	1,053,660.00	-	-	1,053,660.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 15				9,343,804.17		2,159,438.40	11,503,242.57	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
19	งานโครงสร้าง ชั้น 16								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	85,318.00	กก.	17.03	1,452,965.54	3.30	281,549.40	1,734,514.94	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,912.00	กก.	14.83	310,124.96	2.90	60,644.80	370,769.76	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,565.17	กก.	21.11	138,590.74	-	-	138,590.74	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,090.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,756,610.00	485.00	528,650.00	3,285,260.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,794.30	ตร.ม.	280.00	502,404.00	-	-	502,404.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	5,981.00	ตร.ม.	-	-	115.00	687,815.00	687,815.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,099.00	ตร.ม.	340.00	1,053,660.00	-	-	1,053,660.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 16				9,367,421.85		2,159,362.30	11,526,784.15	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
20	งานโครงสร้าง ชั้น 17								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	85,318.00	กก.	17.03	1,452,965.54	3.30	281,549.40	1,734,514.94	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,550.83	กก.	21.11	138,288.02	-	-	138,288.02	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,090.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,756,610.00	485.00	528,650.00	3,285,260.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,794.30	ตร.ม.	280.00	502,404.00	-	-	502,404.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	5,981.00	ตร.ม.	-	-	115.00	687,815.00	687,815.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,099.00	ตร.ม.	340.00	1,053,660.00	-	-	1,053,660.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 17				9,360,030.39		2,157,976.10	11,518,006.49	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
21	งานโครงสร้าง ชั้น 18								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	85,318.00	กก.	17.03	1,452,965.54	3.30	281,549.40	1,734,514.94	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,550.83	กก.	21.11	138,288.02	-	-	138,288.02	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,090.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,756,610.00	485.00	528,650.00	3,285,260.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	541.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,519,669.00	485.00	262,385.00	1,782,054.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,802.70	ตร.ม.	280.00	504,756.00	-	-	504,756.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,009.00	ตร.ม.	-	-	115.00	691,035.00	691,035.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,099.00	ตร.ม.	340.00	1,053,660.00	-	-	1,053,660.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 18				9,441,034.39		2,174,776.10	11,615,810.49	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
22	งานโครงสร้าง ชั้น 19								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	84,257.00	กก.	17.03	1,434,896.71	3.30	278,048.10	1,712,944.81	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,856.00	กก.	14.83	932,154.48	2.90	182,282.40	1,114,436.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,519.00	กก.	21.11	137,616.09	-	-	137,616.09	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,093.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,764,197.00	485.00	530,105.00	3,294,302.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,810.80	ตร.ม.	280.00	507,024.00	-	-	507,024.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	6,036.00	ตร.ม.	-	-	115.00	694,140.00	694,140.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,096.00	ตร.ม.	340.00	1,052,640.00	-	-	1,052,640.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 19				9,352,476.63		2,162,254.80	11,514,731.43	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
23	งานโครงสร้าง ชั้น 20								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	3,798.00	กก.	17.46	66,313.08	4.10	15,571.80	81,884.88	
	- Dia. 12 มม. SD-40	85,906.00	กก.	17.03	1,462,979.18	3.30	283,489.80	1,746,468.98	
	- Dia. 16 มม. SD-40	31,876.00	กก.	14.83	472,721.08	3.30	105,190.80	577,911.88	
	- Dia. 20 มม. SD-40	20,434.00	กก.	14.83	303,036.22	2.90	59,258.60	362,294.82	
	- Dia. 25 มม. SD-40	14,059.00	กก.	14.83	208,494.97	2.90	40,771.10	249,266.07	
	- Dia. 32 มม. SD-50	62,826.00	กก.	14.83	931,709.58	2.90	182,195.40	1,113,904.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,567.57	กก.	21.11	138,641.40	-	-	138,641.40	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,090.00	ลบ.ม.	2,529.00	2,756,610.00	485.00	528,650.00	3,285,260.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	513.00	ลบ.ม.	2,809.00	1,441,017.00	485.00	248,805.00	1,689,822.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,794.30	ตร.ม.	280.00	502,404.00	-	-	502,404.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	5,981.00	ตร.ม.	-	-	115.00	687,815.00	687,815.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,101.00	ตร.ม.	340.00	1,054,340.00	-	-	1,054,340.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	500.00	8,000.00	40,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 20				9,370,632.51		2,159,829.50	11,530,462.01	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
24	งานโครงสร้าง ชั้น 21								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	8,450.00	กก.	17.46	147,537.00	4.10	34,645.00	182,182.00	
	- Dia. 12 มม. SD-40	78,830.00	กก.	17.03	1,342,474.90	3.30	260,139.00	1,602,613.90	
	- Dia. 16 มม. SD-40	69,160.00	กก.	14.83	1,025,642.80	3.30	228,228.00	1,253,870.80	
	- Dia. 20 มม. SD-40	61,683.00	กก.	14.83	914,758.89	2.90	178,880.70	1,093,639.59	
	- Dia. 25 มม. SD-40	33,055.00	กก.	14.83	490,205.65	2.90	95,859.50	586,065.15	
	- Dia. 28 มม. SD-50	-	กก.	14.83	-	2.90	-	-	
	- Dia. 32 มม. SD-50	67,613.00	กก.	14.83	1,002,700.79	2.90	196,077.70	1,198,778.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	9,564.33	กก.	21.11	201,903.01	-	-	201,903.01	
	<u>งานคอนกรีต</u>			-	-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	1,495.00	ลบ.ม.	2,529.00	3,780,855.00	485.00	725,075.00	4,505,930.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	1,041.00	ลบ.ม.	2,809.00	2,924,169.00	485.00	504,885.00	3,429,054.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	2,754.60	ตร.ม.	280.00	771,288.00	-	-	771,288.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	9,182.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,055,930.00	1,055,930.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	3,109.00	ตร.ม.	340.00	1,057,060.00	-	-	1,057,060.00	
	- H-100x100-17.2 kg + จุดยึด	48.00	ชุด	2,000.00	96,000.00	500.00	24,000.00	120,000.00	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้น 21				13,754,961.04		3,303,801.90	17,058,762.94	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
25	งานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า ระดับ +94.70								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	20.00	กก.	18.30	366.00	4.10	82.00	448.00	
	- Dia. 9 มม. SR-24	1,343.00	กก.	17.46	23,448.78	4.10	5,506.30	28,955.08	
	- Dia. 12 มม. SD-40	94,651.00	กก.	17.03	1,611,906.53	3.30	312,348.30	1,924,254.83	
	- Dia. 16 มม. SD-40	92,793.00	กก.	14.83	1,376,120.19	3.30	306,216.90	1,682,337.09	
	- Dia. 20 มม. SD-40	12,487.00	กก.	14.83	185,182.21	2.90	36,212.30	221,394.51	
	- Dia. 25 มม. SD-40	17,127.00	กก.	14.83	253,993.41	2.90	49,668.30	303,661.71	
	- Dia. 28 มม. SD-50	63,067.00	กก.	14.83	935,283.61	2.90	182,894.30	1,118,177.91	
	- Dia. 32 มม. SD-50	125,713.00	กก.	14.83	1,864,323.79	2.90	364,567.70	2,228,891.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	12,216.03	กก.	21.11	257,880.39	-	-	257,880.39	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc CYLINDER กันซึม	-	ลบ.ม.	2,629.00	-	485.00	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 350 ksc CYLINDER	1,571.00	ลบ.ม.	2,529.00	3,973,059.00	485.00	761,935.00	4,734,994.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 450 ksc CYLINDER	569.78	ลบ.ม.	2,809.00	1,600,512.02	485.00	276,343.30	1,876,855.32	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	2,162.40	ตร.ม.	280.00	605,472.00	-	-	605,472.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	7,208.00	ตร.ม.	-	-	115.00	828,920.00	828,920.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	1,912.00	ตร.ม.	340.00	650,080.00	-	-	650,080.00	
	- Water Proofing Membrane	200.00	ตร.ม.	220.00	44,000.00	50.00	10,000.00	54,000.00	30%
	- Swellable Waterstop Supercast SW20	196.00	ม.	150.00	29,400.00	30.00	5,880.00	35,280.00	30%
	รวมงานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า ระดับ +94.70				13,411,027.93		3,140,574.40	16,551,602.33	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
26	งานโครงสร้าง ชั้นที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ ระดับ +98.60								
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- Dia. 6 มม. SR-24	14.00	กก.	18.30	256.20	4.10	57.40	313.60	
	- Dia. 9 มม. SR-24	372.00	กก.	17.46	6,495.12	4.10	1,525.20	8,020.32	
	- Dia. 12 มม. SD-40	19,944.00	กก.	17.03	339,646.32	3.30	65,815.20	405,461.52	
	- Dia. 16 มม. SD-40	719.73	กก.	14.83	10,673.60	3.30	2,375.11	13,048.70	
	- Dia. 20 มม. SD-40	2,028.83	กก.	14.83	30,087.55	2.90	5,883.61	35,971.16	
	- Dia. 25 มม. SD-40	7,176.00	กก.	14.83	106,420.08	2.90	20,810.40	127,230.48	
	- Dia. 32 มม. SD-50	5,096.00	กก.	14.83	75,573.68	2.90	14,778.40	90,352.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,060.52	กก.	21.11	22,387.51	-	-	22,387.51	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	199.00	ลบ.ม.	2,529.00	503,271.00	485.00	96,515.00	599,786.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	14.00	ลบ.ม.	2,809.00	39,326.00	485.00	6,790.00	46,116.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	1,167.00	ตร.ม.	280.00	326,760.00	-	-	326,760.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	3,890.00	ตร.ม.	-	-	115.00	447,350.00	447,350.00	
	<u>งานคอนกรีตอัดแรง</u>				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	535.00	ตร.ม.	340.00	181,900.00	-	-	181,900.00	
					-		-	-	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้นที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ ระดับ +98.60				1,642,797.05		661,900.32	2,304,697.37	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
27	งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา ระดับ +102.50								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Dia. 9 มม. SR-24	313.00	กก.	17.46	5,464.98	4.10	1,283.30	6,748.28	
	- Dia. 12 มม. SD-40	17,056.00	กก.	17.03	290,463.68	3.30	56,284.80	346,748.48	
	- Dia. 16 มม. SD-40	4,071.00	กก.	14.83	60,372.93	3.30	13,434.30	73,807.23	
	- Dia. 20 มม. SD-40	1,151.00	กก.	14.83	17,069.33	2.90	3,337.90	20,407.23	
	- Dia. 25 มม. SD-40	2,903.00	กก.	14.83	43,051.49	2.90	8,418.70	51,470.19	
	- Dia. 32 มม. SD-50	5,031.00	กก.	14.83	74,609.73	2.90	14,589.90	89,199.63	
	- ลวดผูกเหล็ก	915.75	กก.	21.11	19,331.48	-	-	19,331.48	
	งานคอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER กันซึม	257.00	ลบ.ม.	2,629.00	675,653.00	485.00	124,645.00	800,298.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	-	ลบ.ม.	2,529.00	-	485.00	-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 450$ ksc CYLINDER	14.00	ลบ.ม.	2,809.00	39,326.00	485.00	6,790.00	46,116.00	
	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	252.30	ตร.ม.	280.00	70,644.00	-	-	70,644.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	841.00	ตร.ม.	-	-	115.00	96,715.00	96,715.00	
	งานคอนกรีตอัดแรง				-		-	-	
	- ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post - Tensioned System)	600.00	ตร.ม.	340.00	204,000.00	-	-	204,000.00	
					-		-	-	
	รวมงานโครงสร้าง ชั้นหลังคา ระดับ +102.50				1,499,986.62		325,498.90	1,825,485.52	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
28	งานโครงสร้าง เหล็กgrupพรรณ								
	<u>BEAM</u>								
	- SB3 = H - 300x300x10x15 mm.	5,640.00	กก.	20.25	114,210.00	12.00	67,680.00	181,890.00	
	- SB4 = H - 200x100x5.5x8 mm.	71,441.00	กก.	20.25	1,446,680.25	12.00	857,292.00	2,303,972.25	
	- SB5 = H - 194x50x6x9 mm.	26,255.00	กก.	20.25	531,663.75	12.00	315,060.00	846,723.75	
	- SB6 = H - 200x200x8x12 mm.	190,119.00	กก.	20.25	3,849,909.75	12.00	2,281,428.00	6,131,337.75	
	- SB22 = [ - 150x75x6.5 mm.	25,184.00	กก.	16.47	414,780.48	12.00	302,208.00	716,988.48	
	<u>COLOUM</u>				-		-	-	
	- CS1 = H - 200x100x5.5x8 mm.	4,218.00	กก.	20.50	86,469.00	12.00	50,616.00	137,085.00	
	- CS2 = H - 194x150x6x9 mm.	24,603.00	กก.	20.50	504,361.50	12.00	295,236.00	799,597.50	
	- CS3 = H - 200x200x8x12 mm.	1,797.00	กก.	20.50	36,838.50	12.00	21,564.00	58,402.50	
	- CS4 = H - 300x300x10x15 mm.	4,512.00	กก.	20.50	92,496.00	12.00	54,144.00	146,640.00	
	CS5 = H - 400x400x13x21 mm.	31,992.00	กก.	20.50	655,836.00	12.00	383,904.00	1,039,740.00	
	<u>BRACING</u>				-		-	-	
	- H - 150x75x5x7 mm.		กก.		-		-	-	
	- H - 248x124x5x8 mm.		กก.		-		-	-	
	<u>SUPPORT</u>				-		-	-	
	- M-16 ANCHOR BOLT L=0.30 m.	704.00	ชุด	260.00	183,040.00		-	183,040.00	
	- M-24 ANCHOR BOLT L=0.40 m.	180.00	ชุด	280.00	50,400.00		-	50,400.00	
	- M-24 ANCHOR BOLT L=0.50 m.	64.00	ชุด	280.00	17,920.00		-	17,920.00	
	- M-30 ANCHOR BOLT L=0.50 m.	240.00	ชุด	300.00	72,000.00		-	72,000.00	
	- M-32 ANCHOR BOLT L=0.80 m.	128.00	ชุด	350.00	44,800.00		-	44,800.00	
	- BASE PL.20mm.THK	2,227.00	กก.	16.47	36,678.69	10.00	22,270.00	58,948.69	
	- BASE PL.25mm.THK	3,955.00	กก.	16.47	65,138.85	10.00	39,550.00	104,688.85	
	- STIFFENER PLATE 9mm.THK.	559.00	กก.	16.47	9,206.73	10.00	5,590.00	14,796.73	
	- STIFFENER PLATE 10mm.THK.	10,180.00	กก.	16.47	167,664.60	10.00	101,800.00	269,464.60	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
	- STIFFENER PLATE 12mm.THK.	67.00	กก.	16.47	1,103.49	10.00	670.00	1,773.49	
	- STIFFENER PLATE 20mm.THK.	1,680.00	กก.	16.47	27,669.60	10.00	16,800.00	44,469.60	
	<u>OTHER</u>				-		-	-	
	- [ - 250x90x9x34.6 kg/m	2,223.00	กก.	17.42	38,724.66	12.00	26,676.00	65,400.66	
	- STEEL PURLIN [ - 200x75x20x4.5 mm.	18,859.00	กก.	17.42	328,523.78	12.00	226,308.00	554,831.78	
	- M-12 BOLT NUTS	792.00	ชุด	30.00	23,760.00		-	23,760.00	
	- STIFFENER PLATE 4.5mm.THK.	2,189.00	กก.	17.42	38,132.38	12.00	26,268.00	64,400.38	
	- SAGROD Ø 15/4-WASHER/NUT x1.00m. Max	320.00	ชุด	250.00	80,000.00	75.00	24,000.00	104,000.00	
	- STEEL BRACING Ø 20 mm. W/TRUNBUCKLE	40.00	ชุด	3,500.00	140,000.00	500.00	20,000.00	160,000.00	
	- สังกันนิม	11,476.00	ตร.ม.	56.00	642,656.00	35.00	401,660.00	1,044,316.00	
	- สีทนไฟ	11,293.00	ตร.ม.	350.00	3,952,550.00	35.00	395,255.00	4,347,805.00	
	- สีทับหน้าชนิด Epoxy (ระบุสีภายหลัง)	7,055.00	ตร.ม.	150.00	1,058,250.00	35.00	246,925.00	1,305,175.00	
	<u>CATWALK</u>				-		-	-	
	- M-20 ANCHOR BOLT L=0.30 m.	64.00	ชุด	300.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- STEEL PLATE หนา 12 mm.	162.00	กก.	17.42	2,822.04	10.00	1,620.00	4,442.04	
	- STIFFENER PLATE 9mm.THK.	231.00	กก.	17.42	4,024.02	10.00	2,310.00	6,334.02	
	- SB4 = H - 200x100x5.5x8 mm.	14,313.00	กก.	20.25	289,838.25	10.00	143,130.00	432,968.25	
	- 50x50x2.3mm. (WT. 3.34 kg/m.)	2,805.00	กก.	17.42	48,863.10	10.00	28,050.00	76,913.10	
	- เหล็กกลม ø 27.2x2.3 mm. (WT. 1.41 kg/m.)	947.00	กก.	17.42	16,496.74	10.00	9,470.00	25,966.74	
	- เหล็กกลม ø 42.7x2.3 mm. (WT. 2.29 kg/m.)	2,267.00	กก.	17.42	39,491.14	10.00	22,670.00	62,161.14	
	- CHECKERED PLATE 3.2 mm.	6,939.00	กก.	17.42	120,877.38	10.00	69,390.00	190,267.38	
	- สังกันนิม	877.00	ตร.ม.	56.00	49,112.00	35.00	30,695.00	79,807.00	
	- สีทนไฟ	877.00	ตร.ม.	350.00	306,950.00	35.00	30,695.00	337,645.00	
	- Non shrink Grout	1.00	ลบ.ม.	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	30%
	รวมงานโครงสร้าง เหล็กอุปกรณ์				15,613,638.68		6,521,934.00	22,135,572.68	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
29	งานโครงสร้างรับถังบำบัดและถนนภายนอก								
	- งานเสาเข็ม Bored Pile Dai 0.50 m. Dry Process	96	ต้น	19,000.00	1,824,000.00	-	-	1,824,000.00	
	- ขุดดินชั้นใต้ดินด้วยเครื่องจักร	2,802	ลบ.ม.		-	-	-	-	รวมอยู่ในงานSHEETPILE
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม.	96.00	ต้น		-	500.00	48,000.00	48,000.00	
	- งานขนย้ายดิน	2,802	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในเงื่อนไขของTOR.
	- ทรายมบดอัดแน่น	307	ลบ.ม.	320.00	98,240.00	99.00	30,393.00	128,633.00	
	- ทราหยาบ หนา 0.10 ม.	168	ลบ.ม.	453.33	76,159.44	91.00	15,288.00	91,447.44	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.	168	ลบ.ม.	2,034.00	341,712.00	398.00	66,864.00	408,576.00	
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- Dia. 6 มม. SR-24		กก.	18.30	-	4.10	-	-	
	- Dia. 9 มม. SR-24	778.00	กก.	17.46	13,583.88	4.10	3,189.80	16,773.68	
	- Dia. 12 มม. SD-40	24,833.00	กก.	17.03	422,905.99	3.30	81,948.90	504,854.89	
	- Dia. 16 มม. SD-40	44,784.00	กก.	14.83	664,146.72	3.30	147,787.20	811,933.92	
	- Dia. 20 มม. SD-40	23,166.00	กก.	14.83	343,551.78	2.90	67,181.40	410,733.18	
	- Dia. 25 มม. SD-40	308.00	กก.	14.83	4,567.64	2.90	893.20	5,460.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	141.00	กก.	21.11	2,976.51	-	-	2,976.51	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	602.00	ลบ.ม.	2,529.00	1,522,458.00	391.00	235,382.00	1,757,840.00	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	484.50	ตร.ม.	280.00	135,660.00	-	-	135,660.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	1,453.50	ตร.ม.	-	-	115.00	167,152.50	167,152.50	
	- แผ่นพลาสติกอย่างหนาปูรองใต้พื้น	395.00	ตร.ม.	10.00	3,950.00	3.00	1,185.00	5,135.00	
	- ฝา 0.60m. CAST IRON COVER HEAVY DUTY.(TYP.)	23.00	ชิ้น	14,000.00	322,000.00	100.00	2,300.00	324,300.00	
	- Soil Protection Temporary Structure Works	1.00	LS.	-	-		-	-	รวมอยู่ในงานSHEETPILE
	- บ่อสูบน้ำเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ รวมฝาเหล็ก 2 ฝา	1.00	LS.	150,000.00	150,000.00		-	150,000.00	
	- ถนนคอนกรีตรอบอาคาร	2,530.00	ตร.ม.	800.00	2,024,000.00	-	-	2,024,000.00	
	รวมราคางานโครงสร้างรับถังบำบัด				7,949,911.96		867,565.00	8,817,476.96	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ราคารวม ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม(บาท)	ราคา/หน่วย	รวม(บาท)		
30	งานโครงสร้างอาคารเก็บขยะ								
	- เสาค้ำเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า30.- ต้น / ต้น (ค่าวัสดุ + ค่าแรง)	16.00	ต้น	19,000.00	304,000.00	-	-	304,000.00	
	- สกัดหัวเสาค้ำเข็มเจาะ ขนาด Dia.0.50 ม.	16.00	ต้น	-	-	500.00	8,000.00	8,000.00	
	- ขุดดินชั้นใต้ดินด้วยเครื่องจักร	76.00	ลบ.ม.		-	-	-	-	รวมอยู่ในงานSHEETPILE
	- งานขนย้ายดิน	139.00	ลบ.ม.		-	-	-	-	รวมอยู่ในเงื่อนไขของTOR.
	- ทรายมบดอัดแน่น	54.00	ลบ.ม.	320.00	17,280.00	99.00	5,346.00	22,626.00	
	- ทราหยาบรองกันฐานราก หน้า 0.10 ม.	13.00	ลบ.ม.	320.00	4,160.00	91.00	1,183.00	5,343.00	
	<u>งานคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER	53.00	ลบ.ม.	2,529.00	134,037.00	485.00	25,705.00	159,742.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 350$ ksc CYLINDER ผสมน้ำยากันซึม	11.00	ลบ.ม.	2,629.00	28,919.00	485.00	5,335.00	34,254.00	
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>				-		-	-	
	- Dia. 6 มม. SR-24	-	กก.	18.30	-	4.10	-	-	
	- Dia. 9 มม. SR-24	926.00	กก.	17.46	16,167.96	4.10	3,796.60	19,964.56	
	- Dia. 12 มม. SD-40	3,783.00	กก.	17.03	64,424.49	3.30	12,483.90	76,908.39	
	- Dia. 16 มม. SD-40	4,500.00	กก.	14.83	66,735.00	3.30	14,850.00	81,585.00	
	- Dia. 20 มม. SD-40	2,970.00	กก.	14.83	44,045.10	2.90	8,613.00	52,658.10	
	- Dia. 25 มม. SD-40	1,231.00	กก.	14.83	18,255.73	2.90	3,569.90	21,825.63	
	- Dia. 28 มม. SD-40	-	กก.	14.83	-	2.90	-	-	
	- Dia. 32 มม. SD-40	-	กก.	14.83	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	402	กก.	21.11	8,492.55	-	-	8,492.55	
	<u>งานไม้แบบ</u>				-		-	-	
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ)	153.00	ตร.ม.	280.00	42,840.00		-	42,840.00	
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	307.00	ตร.ม.		-	115.00	35,305.00	35,305.00	
	<u>งานระบบกันซึม</u>				-		-	-	
	- แผ่นพลาสติกอย่างหนาปูรองใต้พื้น	85.00	ตร.ม.	10.00	850.00	-	-	850.00	
	- Soil Protection Temporary Structure Works		LS.		-		-	-	รวมอยู่ในงานSHEETPILE
	รวมราคางานโครงสร้างอาคารเก็บขยะ				750,206.83		124,187.40	874,394.23	